




ООО "ВИМАР ОФФШОР"  
VIMAR OFFSHORE LLC

414000, г. Астрахань, ул. Кирова, 1  
PO box 414000 Astrakhan, Kirova st., build. 1  
Тел / Tel: +7 (8512) 69-11-19  
Эл.адрес / E-mail: office@vimar-offshore.ru  
Сайт / Web: www.vimar-offshore.ru



Трубоукладочная баржа UR2  
Pipelaying barge UR2

ГЛАВНОЕ / GENERAL	
Флаг / Flag	Российская Федерация / Russian Federation
Место постройки / Build	Северодвинск, Россия / Severodvinsk, Russia
Класс / Class	RINA СЖ HULL pontoon, pipe laying unit

ГЛАВНЫЕ РАЗМЕРЕНИЯ / MAIN DIMENSIONS	
Длина / Length	91,45 m
Длина с учетом стингера / Length	103,32 m
Ширина / Beam Moulded	27,43 m
Высота борта / Depth moulded	6,09 m

ТОННАЖ / TONNAGE	
GRT	4066

МЕХАНИЗМЫ / MACHINERY	
Дизель-гидравлический насос / Diesel-hydraulic pump	Deutz BF6L513R№1,2,3,4 162 Kw каждый / each
Дизель-гидравлический насос / Diesel-hydraulic pump	Cummins 6BTA 5.9-F1 №5 155 Kw Cummins 6BT 5.9-C №6 89 Kw
Дизель-генератор №1 / Generator #1	Volvo Penta TAD 1343 GE, 300 Kw
Дизель-генератор №2 / Generator #2	JCB TCAG-128, 100 Kw
Дизель-генератор №3 / Generator #3	Cummins KTA-38G5, 800 Kw
Дизель-генератор №4 / Generator #4	Cummins QST30-G4, 800 Kw
Дизель-генератор №5 / Generator #5	VOLVO Penta TAD1641GE, 400 Kw
Дизель-генератор №6 / Generator #6	VOLVO Penta TAD1641GE, 400 Kw
Дизель-генератор №7 / Generator #7	VOLVO Penta TAD1344GE, 320Kw

ТРУБОУКЛАДОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / PIPELAYING EQUIPMENT	
Линейный натяжитель для труб от 6" до 60" / Linear tensioner, pipes 6" - 60"	2*70 t
Спускотъемная лебедка / A&R winch	150 t
Гидравлическая силовая установка / HPU	2*4*270 л.с. / HP
Поперечный направляющий конвейер / Transverse conveyor	4 трубы / pipes

ОБЪЕМЫ ТАНКОВ / TANK CAPACITY	
Диз.топливо / Marine Gas Oil	121,88 m <sup>3</sup>
Пресная вода / Fresh Water	398,25 m <sup>3</sup>
Балластные воды	13646 m <sup>3</sup>
Сточно-фекальные воды / Sewage Water	221,72 m <sup>3</sup>
Шлам / Mud	12 m <sup>3</sup>

РАДИО-НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / RADIO & NAVIGATION EQUIPMENT	
Инмарсат-с	Furuno/Felcom-18
УКВ Станция	Furuno FM 8900
ПВ-КВ Станция	Furuno FS 2527C
АИС	Sailor TT-6282
Приемник Навтэкс	NVX-1000
Глонас	NGR-3000

НАСОСЫ / PUMPS	
Противопожарный / Fire pump	DESMI TYPE NSL100 215/A02 100 m <sup>3</sup> /h x 2
Сточно-фекальной воды / Sewage transfer pump	DESMI SA80 220/1 A- 416 l/min x 2
Пресной воды / Potable water transfer pump	TYPE/ESL40-180N A12 416 l/min x 2
Топливоперекачивающий насос / Fuel transfer pump	ROTAN PUMP GP41EFM-U3B2 67 l/min x2
Балластный дизель насос/Ballast diesel pump	№1 John Deere 4045TFM50 500 м <sup>3</sup> /ч №2 Mitsubishi 6D 14 500 м <sup>3</sup> /ч

СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / SAFETY EQUIPMENT	
Спасательный плот / Inflatable liferaft	8 x PSN-25 (25 чел / pers)
Спасательный круг / Lifebuoy	4 с саморазжигающимся бумом и линем 40м, 2 со светодымящим бумом и линем 40 м, 2 с линем 40м, 5 не оборудованы
Спасательный жилет / Life jacket	89 шт / pc
Дежурная шляпка	F-420D 6 чел.
Гидрокостюм / Immersion suit	89 шт / pc

ПОМЕЩЕНИЯ / ACCOMODATION	
Расчетное количество размещаемого персонала / Estimated number of personnel	78 чел / pers
Медблок / Medical unit	1 шт / pc
Столовая с камбузом / Mess room with galley	25 чел / pers
Офисное помещение / Office unit	4 шт / pc